

ДО

град Брацигово

П.К.4579

Ул. „Атанас Кабов“ № 6 а

ОФЕРТА

Обект: „Пазарни консултации за Строително –
монтажни работи за проект с наименование:
„Строителство на улици от уличната мрежа в град
Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА БРАЦИГОВОПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹

в пазарни консултации за Строително монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

Административни сведения:

Наименование на участника:	„ЕЛИСТА“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	115879797
Седалище и адрес на управление:	Гр.Пловдив,
- пощенски код, населено място:	4000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	„Васил Соколов“ № 4, ет.2
Адрес за кореспонденция:	Гр.Пловдив,
- пощенски код, населено място:	4000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Ул. „Цанко Дюстабанов“ 53
Телефон:	032/667169
Факс:	032/667169
Е-mail адрес:	<i>office@elista-bg.net</i>

Лице за контакт:	Инж. Стефан Гроцев
Телефон:	0899916999

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на индикативни оферти по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за Строително монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“, за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3);
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, придружен с валиден талон или еквивалентни документи.

06.02.2019 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия инж. Стефан Гроцев

Длъжност: Управител

Пловдив
СЛИСТА 004

¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на оферента или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

Подписаният инж. Стефан Неделчев Гроцев

данни по документ за самоличност л.к.№ 641127308, издадена на 20.10.2010 год., от МВР – гр. Пловдив

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

на „ЕЛИСТА“ ООД гр.Пловдив

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация, обяснителна записка и количествена сметка за настоящото провеждане на пазарни консултации за Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя.

1. В нашата оферта са включени всички разходи, свързани със Строително – монтажни работи, включени в проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ в описания вид и обхват съобразно Техническа спецификация, приложени към запитването за оферта.

2. Предлагащите материали, които следва да бъдат вложени за изпълнение на Строително – монтажни работи, включени в проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" отговарят на приложените технически спецификации.

06.02.2019 г

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: инж. Стефан Гроцев

Длъжност: Управител гр. Пловдив

ЕЛИСТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за **Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“** по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

Подписаният инж.Стефан Неделчев Гроцев

данни по документ за самоличност л.к.№ 641127308, издадена на 20.10.2010 год, от МВР – гр. Пловдив

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

на „ЕЛИСТА“ ООД, с ЕИК 115879797

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за **Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“** по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето ценово:

1. Предлаганите единични цени са подробно описани в приложената количествено-стойностна сметка (КСС), представляваща неразделна част от офертата ни.

2. Предлагани цени за **Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“** по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

2.1. **Обект:** „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

Наименование	Стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с ДДС
„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"	389 619,37	467 543,25

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и условията на труд.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка (КСС) - 1 бр

06.02.2019 . г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: инж. Стефан Гроцев

Длъжност: Управител

гр. Пловдив

СЛИСТА

ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВЪЗЛОЖИ ОБЩИНА

ФАЗА: ТИП

ЧАСТ: ПЪТНА

ОФЕРЕНТ "ЕЛИСТА" ООД - гр.ПЛОВДИВ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Наименование	Вид	м.ед.	к - во	ед.цена лв. без ДДС	стойност лв. без ДДС	стойност лв. с ДДС
1	Ул. "Сл. Дишлянов"						
1,2	Ул. "Сл. Дишлянов"	дължина	м	137,30			
	паважна настилка	улица	м2	1 274,00	79,72	101 567,44	121 880,93
		тротоар		591,00	52,07	30 773,37	36 928,04
2	Ул. "Христо Гюлеметов"	дължина	м	146,10			
		улица	м2	1 094,00	84,11	92 014,28	110 417,14
		тротоар	м2	538,00	52,07	28 013,66	33 616,39
3	Ул. "Васил Петлешков"	дължина	м	160,00			
		улица	м2	1 023,00	84,11	86 049,43	103 259,32
		тротоар	м2	627,00	52,07	32 647,89	39 177,47
Обща площ улици /кв.м./				3 391,00			
Обща площ тротоари /кв.м./				1 756,00			
Обща стойност улици лева без ДДС						279 631,15	
Обща стойност тротоари лева без ДДС						91 434,92	
Обща стойност улици +тротоари лева без ДДС						371 066,07	
Непредвидени разходи						18 553,30	
Обща стойност с вкл. непредвидени разходи лв. без ДДС						389 619,37	
						77 923,87	
Обща стойност лева с ДДС						467 543,25	

УПРАВИТЕЛ:

инж. Стефан Гроцев
гр. Пловдив

ЕЛИСТА ООД

ОБЕКТ:"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА
 В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 ФАЗА:ТИПОВ ПРОЕКТ
 ОФЕРЕНТ : "ЕЛИСТА" ООД - гр.ПЛОВДИВ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ул. "Слави Дишлянов"

КОД	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	Улична настилка				
01.01	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.01.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1 426,00	1,75	2495,50
01.01.02	Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м		4,30	0,00
01.01.03	Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	1 274,00	3,90	4968,60
01.01.04	Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Възложителя.	м3	127,40	10,50	1337,70
01.01.05	Фрезование или нагрпяване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2		10,75	0,00
01.01.06	Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	127,40	13,60	1732,64
01.02	ПЪТНИ РАБОТИ				
01.02.01	Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1274	2,90	3694,60
01.02.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	254,80	39,00	9937,20
01.02.03	Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	127,40	33,00	4204,20
01.02.04	Направа на паважна настилка с павеа от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павеа, включително фугиране.	м2	1274,00	49,00	62426,00
01.03	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
01.03.01	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2		2,10	0,00
01.03.02	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т		165,00	0,00

01.03.03	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изи. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2		22,45	0,00
01.04	БЕТОННИ БОРДЮРИ				
01.04.01	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м		37,40	0,00
01.04.02	Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3		168,00	0,00
01.04.03	Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонова основа, включително всички свързани с това разходи	м	262,00	37,50	9825,00
01.05	ОТВОДНЯВАНЕ				
01.05.01	Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	8,00	89,00	712,00
01.05.02	Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	4,00	49,50	198,00
01.05.03	Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	36,00	36,00
	ОБЩО УЛИЧНА НАСТИЛКА				101567,44
	Тротоарна настилка				
01.06	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.06.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	591,00	1,75	1034,25
01.06.03	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	591,00	3,90	2304,90
01.06.05	Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	118,20	13,60	1607,52
01.07	НАСТИЛКИ				
01.07.01	Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	591	2,90	1713,90
01.07.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	118,20	39,00	4609,80

ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА
В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ФАЗА: ТИП

ЧАСТ: ПЪТНА

ОФЕРЕНТ: ПЪТНА

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ул. "Христо Гюлеметов"

КОД	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	Улична настилка				
01.01	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.01.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1 094,00	1,75	1914,50
01.01.02	Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	308,00	4,30	1324,40
01.01.03	Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	1 094,00	3,90	4266,60
01.01.04	Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Възложителя.	м3	104,80	10,50	1100,40
01.01.05	Фрезование или нагряване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2	0,00	10,75	0,00
01.01.06	Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	109,40	13,60	1487,84
01.02	ПЪТНИ РАБОТИ				
01.02.01	Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1094	2,90	3172,60
01.02.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	218,80	39,00	8533,20
01.02.03	Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	109,40	33,00	3610,20
01.02.04	Направа на паважна настилка с павета от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително фугиране.	м2	1094,00	49,00	53606,00
01.03	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				

ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ФАЗА: ТИП
ЧАСТ: ПЪТНА
ОФЕРЕНТ: "ЕЛИСТА" ООД - гр.ПЛОВДИВ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Ул. "Васил Петлешков"

КОД	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	Улична настилка				
01.01	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.01.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1 023,00	1,75	1790,25
01.01.02	Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	320,00	4,30	1376,00
01.01.03	Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	1 023,00	3,90	3989,70
01.01.04	Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Възложителя.	м3	89,30	10,50	937,65
01.01.05	Фрезование или нагряване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2	0,00	10,75	0,00
01.01.06	Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	102,30	13,60	1391,28
01.02	ПЪТНИ РАБОТИ				
01.02.01	Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1023	2,90	2966,70
01.02.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	200,65	39,00	7825,35
01.02.03	Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	82,30	33,00	2715,90
01.02.04	Направа на паважна настилка с павета от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително фугиране.	м2	1023,00	49,00	50127,00
01.03	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				

01.03.01	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	0,00	2,10	0,00
01.03.02	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	0,00	165,00	0,00
01.03.03	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	0,00	22,45	0,00
01.04	БЕТОННИ БОРДЮРИ				
01.04.01	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	0,00	37,40	0,00
01.04.02	Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	4,20	168,00	705,60
01.04.03	Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонова основа, включително всички свързани с това разходи	м	320,00	37,50	12000,00
01.05	ОТВОДНЯВАНЕ				
01.05.01	Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	89,00	89,00
01.05.02	Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	49,50	99,00
01.05.03	Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	36,00	36,00
	ОБЩО УЛИЧНА НАСТИЛКА				86049,43
	Тротоарна настилка				
01.06	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.06.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	627,00	1,75	1097,25
01.06.03	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	627,00	3,90	2445,30

01.06.05	Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	125,40	13,60	1705,44
01.07	НАСТИЛКИ				
01.07.01	Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	627	2,90	1818,30
01.07.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	125,40	39,00	4890,60
01.07.03	Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	627,00	33,00	20691,00
	ОБЩО ТРОТОАРНА НАСТИЛКА				32647,89

УПРАВИТЕЛ:


инж. Стефан Гроцев
гр. Пловдив
СЛИСТА 2004